

## TOALETY SAMOOBŚLUGOWE

### OPIS

Przedmiotem dostawy będzie w pełni wyposażony wkład systemowy toalety oraz obudowa z materiałów spójnych z architekturą pozostałych elementów. Wyszczególniono dwa typy toalety różniące się zastosowaną technologią oraz wymiarami zewnętrznymi. Każda toaleta wyposażona będzie w armaturę wandaloodporną i dostosowaną dla potrzeb osób na wózkach oraz przewijak dla niemowląt. Wkład systemowy będzie posiadał komplet przyłączy do wody, kanalizacji oraz sieci elektrycznej.


- TYP A - toaleta półautomatyczna
- TYP B - toaleta automatyczna

### **TYP A TOALETA PÓŁAUTOMATYCZNA**





## TOALETY SAMOOBŚLUGOWE


### WYMIARY



RZUT TOALETY | SKALA 1:50



ELEVACJA FRONTOWA | SKALA 1:50



ELEVACJA TYLNA | SKALA 1:50

ELEVACJA BOCZNA | SKALA 1:50

## TOALETY SAMOOBSŁUGOWE

### DANE TECHNICZNE

Wymiary:

długość - 274 cm  
szerokość - 224 cm  
wysokość - 320 cm  
powierzchnia zabudowy - 6,13 m<sup>2</sup>  
powierzchnia użytkowa - 3,99 m<sup>2</sup>

Konstrukcja:

prefabrykowany blok toalety wraz z własną konstrukcją stalową ocynkowaną ogniowo  
podstawa - podłoga żelbetowa z zamontowaną instalacją grzewczą  
posadowienie na płycie fundamentowej żelbetowej  
ściany z paneli stalowych ocieplonych 10cm wełny mineralnej  
zmywalne ściany z blachy powlekanej wieloma warstwami zabezpieczającymi przed korozją,  
podłoga z antypoślizgowego PCV łagodnie wyiniętego na ściany  
doświetlenie poliweglanowym świetlikiem dachowym  
masa ok 4500 kg  
instalacje wewnętrzne zabudowane w bloku toalety

System:

toaleta półautomatyczna wyposażona w system kontroli dostępu wraz z mechanizmem czasowym,  
instalację elektryczną oraz system grzewczy

Materiał:


elewacja wentylowana z paneli stalowych malowanych proszkowo na kolor RAL9011  
drzwi stalowe malowane proszkowo na kolor RAL9011  
elementy okuć i kasety sterowania ze stali nierdzewnej szczotkowanej  
wewnętrzne okładziny z blachy lakierowanej na kolor RAL9007

Dostawca:


W opracowaniu bazowano na gotowym bloku toalety produkowanym przez firmę Budotechnika,  
model WC Mini. Obudowa elewacji może być dostosowywana do bloków innych dostawców.

## TOALETY SAMOOBŚLUGOWE


### TYP B TOALETA AUTOMATYCZNA



#### WYMIARY




RZUT TOALETY | SKALA 1:50



ELEWACJA FRONTOWA | SKALA 1:50

## TOALETY SAMOOBSŁUGOWE

### WYMIARY



### DANE TECHNICZNE

#### Wymiary:

długość - 350 cm  
szerokość - 239 cm  
wysokość - 320 cm  
powierzchnia zabudowy - 8.19 m<sup>2</sup>  
powierzchnia użytkowa - 5.46 m<sup>2</sup>

#### Konstrukcja:

prefabrykowany blok toalety wraz z własną konstrukcją stalową ocynkowaną ogniowo  
podstawa - podłoga żelbetowa z zamontowaną instalacją grzewczą  
posadowienie na płycie fundamentowej żelbetowej  
ściany z paneli stalowych ocieplonych 10cm wełny mineralnej  
zmywalne ściany z blachy powlekanej wieloma warstwami zabezpieczającymi przed korozją,  
podłoga z antypoślizgowego PCV łagodnie wyiniętego na ściany  
doświetlenie poliwęglanowym świetlikiem dachowym  
masa ok 4500 kg  
instalacje wewnętrzne zabudowane w bloku toalety

#### System:

toaleta automatyczna wyposażona w system kontroli dostępu wraz z mechanizmem czasowym,  
system bezobsługowej dezynfekcji muszli ustępowej, system zmywania posadzki, system  
podawania papieru toaletowego, bezdotykowy system umywalkowy instalację elektryczną,  
oraz system grzewczy

#### Materiał:

elewacja wentylowana z paneli stalowych malowanych proszkowo na kolor RAL9011  
drzwi stalowe malowane proszkowo na kolor RAL9011  
elementy okuć i kasety sterowania ze stali nierdzewnej szczotkowanej  
wewnętrzne okładziny z blachy lakierowanej na kolor RAL9007

#### Dostawa:

W opracowaniu bazowano na gotowym bloku toalety produkowanym przez firmę Budotechnika,  
model WC Mini. Obudowa elewacji może być dostosowywana do bloków innych dostawców.