

## PRZEDMIAR ROBÓT 003-00-036

CPV:

Budowa: Czapury  
 Obiekt: Czapury płyty drogowe w układzie płatowym  
 Rodzaj robót: Odcinek nawierzchni przy chodniku

Zamawiający: Gmina Mosina  
 62-050 Mosina, Pl. 20 Października 1

PRZEDMIAR 003-00-036

Strona 1

31-05-2013

SYKAL-002642

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1		CPV 45233225-2: Roboty budowlane w zakresie dróg jednopasmowych			
1	10	KNR 201-01-19-03-00	Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,175
1	20	KNR 231-01-01-01-00	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szer jezdni głęb 20 cm w gruncie kat 1/4	m <sup>2</sup>	553,600
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 3,20*173,00		553,600
1	30	KNR 231-01-03-04-00	Mechan profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/4	m <sup>2</sup>	553,000
1	40	KNR 201-02-11-05-10	Roboty ziemne z hałd koparkami przedsiębiernymi 0,40 m <sup>3</sup> w gruncie kat 1-3 z transportem wywrotkami 10 Mg	m <sup>3</sup>	110,720
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 3,20*0,20*173,00		110,720
1	50	KNR 201-02-14-02-10	Dodatek za każde 0,5 km transportu wywrotkami 10 Mg po drogach gruntowych gruntu kat 3-4 wsp 8	m <sup>3</sup>	110,720
1	60	KNR 231-01-04-05-00	Warstwa odsączająca w korycie, zagęszczenie mechaniczne grub 10 cm	m <sup>2</sup>	519,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 3,00*173,00		519,000
1	70	KNR 225-04-08-04-00	Nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych pow ponad 3 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	519,000
1	80	KNR 201-05-05-01-00	Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego kat 1-3	m <sup>2</sup>	346,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 173*2		346,000