

PRZEDMIAR ROBÓT 013-00-008

CPV:

Budowa: Babki
Rodzaj robót: Chodnik odc 115,00 m

Zamawiający: Gmina Mosina, Urząd Miejski w Mosinie
62-050 Mosina, Pl. 20 Października 1

PRZEDMIAR 013-00-008

Strona 1

31-05-2013

SYKAL-002642

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1		BRAK NAZWY GRUPY			
1	10	KNNR N005-07-21-01-00	Cięcie nawierzchni z mas bitumicznych grub 5 cm	metr	115,000
1	20	KNR 231-04-01-06-00	Rowek pod krawężnik o wym 30x40 cm w gruncie kategorii 3/4	metr	230,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Obliczenie ilości</i> 115,00*2		230,000
1	30	KNR 231-04-02-04-00	Ława pod krawężnik betonowa z oporem	m ³	6,900
		<i>Lp</i> 1	<i>Obliczenie ilości</i> 0,06*115,00		6,900
1	40	KNR 231-04-03-03-00	Krawężnik betonowy wystający 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	metr	115,000
1	50	KNR 231-04-07-03-00	Obrzeże betonowe 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	metr	115,000
1	60	KNR 201-02-01-05-00	Roboty ziemne koparką przedsiębierną 0,25 m ³ w gruncie kat 3 z transportem wywrotkami 5 Mg na odl 1 km	m ³	9,235
		<i>Lp</i> 1	<i>Obliczenie ilości</i> (1,33-0,60)*0,11*115,00		9,235
1	70	KNR 201-02-14-04-00	Dodatek za każde 0,5 km transportu wywrotkami 5 Mg po drogach utwardzonych gruntu kat 3-4 wsp 8	m ³	9,235
1	80	KNR 231-05-11-01-00	Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 6 cm na podsypce piaskowej	m ²	126,500
		<i>Lp</i> 1	<i>Obliczenie ilości</i> 1,10*115,00		126,500
1	90	Kalk. induw.	Wypełnienie masa zalewową przestrzeni pomiędzy nawierzchnią bitumiczną a krawężnikiem	metr	115,000