

## PRZEDMIAR ROBÓT 016-00-013

CPV:

Budowa: Dymaczewo Stare  
 Obiekt: Ul. Szkolna  
 Rodzaj robót: Chodnik od pawilonu handlowego do końca zabudowań

Zamawiający: Gmina Mosina, Urząd Miejski w Mosinie  
 62-050 Mosina, Pl. 20 Października 1

PRZEDMIAR 016-00-013

Strona 1

18-07-2013

SYKAL-002642

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1			BRAK NAZWY GRUPY		
1	10	KNR 231-08-15-06-00	Rozebranie chodnika z płyt betonowych 35x35 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>	111,541
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> (2,00+2,06)*0,5*18,90+(2,06+1,55)*0,5*(23,00-18,90)+(1,55+2,00)*0,5*(35,20-23,00)+(2,00+1,65)*0,5*(39,60-35,20)+(1,65+0,55)*0,5*(59,30-39,60)+(0,55+0,46)*0,5*(63,50-59,30)+(0,46+0,83)*0,5*(75,30-63,50)+(0,83+1,30)*0,5*(79,70-75,30)		111,541
1	20	KNR 401-01-08-11-00	Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>	5,577
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 111,541*0,05		5,577
1	30	KNR 401-01-08-12-00	Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na każdy następny 1 km wsp 4	m <sup>3</sup>	5,584
1	40	KNR 231-04-01-03-00	Rowek pod krawężnik o wym 30x30 cm w gruncie kategorii 1/2	metr	44,500
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 79,70-35,20		44,500
1	50	KNR 201-02-11-03-00	Roboty ziemne z hałd koparkami przedsięwziętymi 0,25 m3 w gruncie kat 1-3 z transportem wywrotkami 5 Mg	m <sup>3</sup>	9,629
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 44,50*(0,30*0,30+0,08*0,30)+111,541*0,06		9,629
1	60	KNR 201-02-01-04-00	Roboty ziemne koparką przedsięwziętą 0,25 m3 w gruncie kat 1-2 z transportem wywrotkami 5 Mg na odl 1 km	m <sup>3</sup>	7,336
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 4,00*(2,00+1,65)*0,5*0,33+4,00*(0,46+0,55)*0,5*0,33+4,00*(0,83+1,30)*0,5		7,336
1	70	KNR 201-02-14-04-00	Dodatek za każde 0,5 km transportu wywrotkami 5 Mg po drogach utwardzonych gruntu kat 3-4 wsp 8	m <sup>3</sup>	16,965
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 9,629+7,336		16,965
1	80	KNR 231-04-01-03-00	Rowek pod obrzeże o wym 30x30 cm w gruncie kategorii 1/2	metr	44,500
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 79,70-35,20		44,500
1	90	KNR 231-04-07-03-00	Obrzeże betonowe 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	metr	44,500
1	100	KNR 231-01-04-03-00	Warstwa odsączająca na poszerzeniu, zagęszczenie mechaniczne grub 10 cm	m <sup>2</sup>	13,580
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 4,00*(2,00+1,65)*0,5+4,00*(0,46+0,55)*0,5+4,00*(0,83+1,30)*0,5		13,580
1	110	KNR 231-01-09-03-00	Podbudowa betonowa grub 12 cm bez dylatacji	m <sup>2</sup>	13,580
1	120	KNR 231-05-11-03-01	Nawierzchnie z kostki betonowej kolorowej grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>	13,580
1	130	KNR 231-05-11-01-00	Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 6 cm na podsypce piaskowej	m <sup>2</sup>	97,961
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 111,541-13,58		97,961