

PRZEDMIAR ROBÓT 011-00-016

CPV:

Budowa: Krosinko
 Obiekt: Swietlica - f. sołecki 2013 r
 Rodzaj robót: Utwardzenie nawierzchni przy świetlicy
 Lokalizacja: Utwardzenie nawierzchni przy świetlicy

Zamawiający: Urząd Miejski w Mosinie
 62-050 Mosina, Pl. 20 Października 1

PRZEDMIAR 011-00-016

Strona 1

17-07-2013

SYKAL-002642

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	
1		BRAK NAZWY GRUPY				
1	41	KNR 231-08-13-03-00	Rozebranie krawężnika betonowego 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	metr	11,000	
1	50	KNR 201-02-01-05-00	Roboty ziemne koparką przedsiębierną 0,25 m ³ w gruncie kat 3 z transportem wywrotkami 5 Mg na odl 1 km	m ³	8,250	
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 2,50*11,00*0,30		8,250	
1	60	KNR 201-02-14-04-00	Dodatek za każde 0,5 km transportu wywrotkami 5 Mg po drogach utwardzonych gruntu kat 3-4 wsp 6	m ³	8,250	
1	70	KNR 231-04-01-04-00	Rowek pod krawężnik o wym 30x30 cm w gruncie kategorii 3/4	metr	16,000	
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 11,00+2*2,50		16,000	
1	80	KNR 231-04-02-04-00	Ława pod krawężnik betonowa z oporem	m ³	0,900	
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 0,06*15,00		0,900	
1	90	KNR 231-04-03-03-00	Krawężnik betonowy wystający 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	metr	5,000	
1	100	KNR 231-04-03-03-00	Krawężnik betonowy wystający 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej(material Inwestora)	metr	11,000	
1	110	KNR 231-01-03-04-00	Mechan profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/4	m ²	27,500	
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 2,50*11,00		27,500	
1	120	KNR 231-01-04-05-00	Warstwa odsączająca w korycie, zagęszczenie mechaniczne grub 10 cm	m ²	27,500	
1	130	KNR 231-01-09-03-00	Podbudowa betonowa grub 12 cm bez dylatacji	m ²	27,500	
1	140	KNR 231-05-11-03-01	Nawierzchnie z kostki betonowej kolorowej grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	27,500	