

PRZEDMIAR ROBÓT 000-00-273

CPV:

Budowa:

Mosina

Rodzaj robót:

Nawierzchniowe - Zjazd z ul.Sowinieckiej w Mosinie w ul Brzechwy

Zamawiający:

Gmina Mosina

62-050 Mosina, Pl 20 Października 1

PRZEDMIAR 000-00-273

Strona 1

17-07-2013

SYKAL-002642

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1		BRAK NAZWY GRUPY			
1	10	KNR 201-01-19-03-00	Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,008
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 8/1000		0,008
1	20	KNR N005-07-21-01-00	Cięcie nawierzchni z mas bitumicznych grub 5 cm	metr	22,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 8,00+6,00+8,00		22,000
1	30	KNR 201-02-06-02-00	Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi 0,40 m ³ w gruncie kat 3 z transportem wywrotkami 5 Mg na odl 1,0 km	m ³	32,931
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> (0,215*8,00*2+6,60*8,00+0,215*8,00*2)*0,41		32,931
1	40	KNR 231-01-03-04-00	Mechan profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/4	m ²	75,520
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 0,215*8,00*2*2+6,00*8,00		75,520
1	41	KNR 231-01-04-05-00	Warstwa odsączająca w korycie, zagęszczenie mechaniczne grub 10 cm	m ²	75,520
1	50	KNR 231-01-14-05-00	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego grub 15 cm	m ²	75,520
1	60	KNR 231-01-14-06-00	Warstwa dolna z kruszywa łamanego - minus za 1 cm wsp 3	m ²	-75,520
1	70	KNR 231-01-14-07-00	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego grub 8 cm	m ²	75,520
1	80	KNR 231-05-11-03-00	Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	75,520
1	90	KNR 231-04-03-03-00	Krawężnik betonowy wystający 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	metr	25,120
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 1,57*8,00*2		25,120
1	100	KNR 231-04-03-07-00	Dodatek za ustawienie krawężników na łukach R do 10 m	metr	25,120
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 1,57*8,00*2		25,120
1	110	KNR 231-04-02-04-00	Ława pod krawężnik betonowa z oporem	m ³	1,507
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 25,12*0,06		1,507
1	120	KNR 231-04-03-05-00	Krawężnik betonowy wtapiany 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	metr	26,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 22,00+4,00		26,000
1	130	KNR 231-04-02-04-00	Ława pod krawężnik betonowa z oporem	m ³	1,560
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 26,00*0,06		1,560
1	140	KNR 231-04-03-03-00	Krawężnik betonowy wystający 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej ułożony na płask	metr	6,000
1	150	KNR 231-04-02-04-00	Ława pod krawężnik betonowa z oporem	m ³	0,360
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 6,00*0,40*0,15		0,360
1	160	Kalk. induw.	Wypełnienie masa zalewową przestrzeni pomiędzy nawierzchnią bitumiczną a krawężnikiem	metr	26,000
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i> <i>Obliczenie ilości</i> 22,00+4,00		26,000
1	170	Kalk indyw.	Geodeta - wytyczenie i inwentaryzacji powykonawcza	kmpł	1,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
----	-----	-------------------	--------------------------------	---------------	-------
