

Budowa ulicy Wodnej w miejscowości Mosina
- chodnik na odcinku od ul.Świerkowej do wjazdu do przepompowni - str. Lewa

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Pozycja wg specyfikacji	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka nazwa ilość	
CPV 45100000-8				
PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ				
x	D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	*	*
*	D.01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych	*	*
1		Roboty pomiarowe na drogach gminnych	km	0,32
*	*	- ul.Wysoka - wytyczenie chodnika: 321 mb	*	*
*	D.01.02.01	Usunięcie drzew lub krzaków	*	*
2		Karczowanie krzewów i żywopłotów (z odwozem gruntu, odległość wg kalkulacji indywidualnej)	m2	47,00
CPV 45200000-8				
ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE INŻYNIERII LĄDOWEJ				
x	D.04.00.00	PODBUDOWY	*	*
x	D.04.01.01	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczanie podłoża (koryto pod konstrukcje nawierzchni)	*	*
3		Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta 13 cm (z odwozem gruntu, odległość wg kalkulacji indywidualnej)	m ²	317,00
*	*	- ul.Wodna: chodniki: 317,0 m2	*	*
x	D.06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - CPV 45100000-8	*	*
x	D.06.01.01	Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów, ścieków i terenów zielonych	*	*
4		Humusowanie z obsianiem trawą - warstwa hum. grub. 10 cm - humus z dowozu	m ²	373,00
*	*	ul.Wysoka: humusowanie terenów zielonych: 373,0 m2	*	*
x	D. 08.00.00	ELEMENTY ULIC	*	*
x	D 08.02.02	Chodniki z brukowej kostki betonowej	*	*
5		Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej polbruk typu „cegła” 20x10 gr.8 cm w kolorze szarym na podsypce cem.-piask. gr. 5 cm:	m ²	623,00
*	*	- ul.Wodna: chodniki: 623.0 m2	*	*
x	D 08.03.01	Betonowe obrzeża chodnikowe	*	*
6		Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 na podsypce cem.-piask. gr. 3 cm	m	317,00
*	*	Obrzeża betonowe przy chodnikach: 317.0 mb	*	*