km = 0+015,50
Poziom perfoworcy = 43.00m

Powierzchnia wezyna = 0.00 m2
Powierzchnia wykop = 1.75 m2

RZEDNE PROJEKTOWANE	45.00	44.90	44.78	44.82	44.84
RZEDNE ISTNIEJACE	45.11	44.99	44.79	44.96	44.79
RÓŻNICE WYSOKOŚCI	-0.11	-0.09	-0.01	-0.14	0.05
ODLEGŁOŚCI	-4.70	0.00	5.00	10.00	15.00

km = 0+090,00
Poziom perfoworcy = 43.00m

Powierzchnia wezyna = 0.00 m2
Powierzchnia wykop = 2.45 m2

RZEDNE PROJEKTOWANE	44.78	44.60	44.42	44.56	44.58
RZEDNE ISTNIEJACE	44.78	44.64	44.41	44.60	44.41
RÓŻNICE WYSOKOŚCI	0.00	-0.04	0.01	-0.04	0.17
ODLEGŁOŚCI	-4.70	0.00	5.00	10.00	15.00

km = 0+180,00
Poziom perfoworcy = 43.00m

Powierzchnia wezyna = 0.00 m2
Powierzchnia wykop = 3.15 m2

RZEDNE PROJEKTOWANE	44.63	44.46	44.43	44.61	44.63
RZEDNE ISTNIEJACE	44.63	44.46	44.43	44.61	44.63
RÓŻNICE WYSOKOŚCI	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
ODLEGŁOŚCI	-4.70	0.00	5.00	10.00	15.00

km = 0+270,00
Poziom perfoworcy = 43.00m

Powierzchnia wezyna = 0.00 m2
Powierzchnia wykop = 3.77 m2

RZEDNE PROJEKTOWANE	44.58	44.40	44.41	44.60	44.64
RZEDNE ISTNIEJACE	44.58	44.40	44.41	44.60	44.63
RÓŻNICE WYSOKOŚCI	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
ODLEGŁOŚCI	-4.70	0.00	5.00	10.00	15.00

km = 0+030,00
Poziom perfoworcy = 43.00m

Powierzchnia wezyna = 0.00 m2
Powierzchnia wykop = 1.75 m2

RZEDNE PROJEKTOWANE	45.00	44.88	44.76	44.88	44.88
RZEDNE ISTNIEJACE	45.11	44.99	44.79	44.96	44.79
RÓŻNICE WYSOKOŚCI	-0.11	-0.11	-0.03	-0.08	0.09
ODLEGŁOŚCI	-4.70	0.00	5.00	10.00	15.00

km = 0+120,00
Poziom perfoworcy = 43.00m

Powierzchnia wezyna = 0.00 m2
Powierzchnia wykop = 2.45 m2

RZEDNE PROJEKTOWANE	44.77	44.58	44.41	44.59	44.61
RZEDNE ISTNIEJACE	44.78	44.64	44.41	44.60	44.41
RÓŻNICE WYSOKOŚCI	0.01	0.06	0.00	0.01	0.20
ODLEGŁOŚCI	-4.70	0.00	5.00	10.00	15.00

km = 0+210,00
Poziom perfoworcy = 43.00m

Powierzchnia wezyna = 0.00 m2
Powierzchnia wykop = 3.51 m2

RZEDNE PROJEKTOWANE	44.60	44.42	44.43	44.61	44.75
RZEDNE ISTNIEJACE	44.61	44.42	44.43	44.61	44.63
RÓŻNICE WYSOKOŚCI	0.01	0.00	-0.00	0.00	-0.12
ODLEGŁOŚCI	-4.70	0.00	5.00	10.00	15.00

km = 0+300,00
Poziom perfoworcy = 43.00m

Powierzchnia wezyna = 0.00 m2
Powierzchnia wykop = 3.77 m2

RZEDNE PROJEKTOWANE	44.57	44.39	44.41	44.60	44.63
RZEDNE ISTNIEJACE	44.57	44.39	44.41	44.60	44.63
RÓŻNICE WYSOKOŚCI	0.01	0.00	-0.01	0.00	0.00
ODLEGŁOŚCI	-4.70	0.00	5.00	10.00	15.00

km = 0+060,00
Poziom perfoworcy = 43.00m

Powierzchnia wezyna = 0.00 m2
Powierzchnia wykop = 3.36 m2

RZEDNE PROJEKTOWANE	44.56	44.38	44.73	44.87	44.91
RZEDNE ISTNIEJACE	44.56	44.38	44.41	44.60	44.78
RÓŻNICE WYSOKOŚCI	0.01	0.00	-0.31	-0.27	0.13
ODLEGŁOŚCI	-4.70	0.00	5.00	10.00	15.00

km = 0+150,00
Poziom perfoworcy = 43.00m

Powierzchnia wezyna = 0.00 m2
Powierzchnia wykop = 1.75 m2

RZEDNE PROJEKTOWANE	44.77	44.59	44.29	44.62	44.76
RZEDNE ISTNIEJACE	44.78	44.64	44.41	44.60	44.41
RÓŻNICE WYSOKOŚCI	0.01	0.04	0.12	-0.02	0.35
ODLEGŁOŚCI	-4.70	0.00	5.00	10.00	15.00

km = 0+240,00
Poziom perfoworcy = 43.00m

Powierzchnia wezyna = 0.00 m2
Powierzchnia wykop = 2.70 m2

RZEDNE PROJEKTOWANE	44.58	44.39	44.45	44.65	44.71
RZEDNE ISTNIEJACE	44.58	44.39	44.41	44.60	44.61
RÓŻNICE WYSOKOŚCI	0.00	0.00	0.04	0.05	0.10
ODLEGŁOŚCI	-4.70	0.00	5.00	10.00	15.00

km = 0+317,26
Poziom perfoworcy = 43.00m

Powierzchnia wezyna = 0.00 m2
Powierzchnia wykop = 1.61 m2

RZEDNE PROJEKTOWANE	44.58	44.39	44.41	44.60	44.63
RZEDNE ISTNIEJACE	44.58	44.39	44.41	44.60	44.63
RÓŻNICE WYSOKOŚCI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ODLEGŁOŚCI	-4.70	0.00	5.00	10.00	15.00

SZUBERT	Pracownia Inżynierska SZUBERT Łukasz Szuba ul. Jesionowa 3, 62-064 Plewiska tel. 606 206 574, 509 510 660 e-mail: biuro@szubert.com.pl	INWESTOR	Urząd Miejski w Mosinie
TEMAT:	Projekt budowy ulicy Tęczowej, Jesionowej, Cisowej, Dębowej i Strzałkowej w Mosinie		
RYSUNEK:	Przekroje poprzeczne - ulica Strzałkowa		**5.5**
STANOWISKO	IMIĘ I NAZWISKO	PODPIS	
PROJEKTANT	mgr inż. Marcin Matysik	09/2016	
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Radosław Pietrzakowski	09/2016	
ZATWIERDZAJĄCY	mgr inż. Łukasz Szuba	09/2016	
SKALA ORYGINAŁU	FORMAT A1	NR UMOWY 23/16	NR ARCHIWUM H.341-42/16R
	FORMAT A3		SKALA 1:100