

PRZEDMIAR ROBÓT 000-00-305

CPV:

Budowa: Mosina, ul. Czereśniowa
Rodzaj robót: Remont nawierzchni ul. Czereśniowejdc. od wjazdu do Aquanetu do Gruszkowej
Lokalizacja: Mosina, ul. Czereśniowa
Zamawiający: Gmina Mosina

PRZEDMIAR 000-00-305

Strona 1

17-07-2015

SYKAL-00262

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
I			CPV 45233140-2: Roboty drogowe		
1	10	KNR 231-08-13-01-00	Rozebranie krawężnika betonowego 15x30 cm na podsypce piaskowej	metr	170,000
1	20	KNR 231-08-12-03-00	Rozebranie ławy pod krawężniki z betonu	m ³	10,200
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1		170*0,06	10,200
1	30	KNR 401-01-08-11-00	Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na odległość do 1 km	m ³	17,544
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Krawężnik	0,15*0,30*170,00-(0,12*0,03/2*170,00)	7,344
		2	Ława	170*0,06	10,200
1	40	KNR 401-01-08-12-00	Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na każdy następny 1 km	m ³	17,544
1	50	KNR 231-11-06-01-00	Remont nawierzchni bitumicznej asfaltem grysowym	Mg	2,500
1	60	KNR 201-02-01-04-00	Roboty ziemne koparką przedsiębierną 0,25 m ³ w gruncie kat 1-2 z transportem wywrotkami 5 Mg na odl 1 km	m ³	161,093
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Zjazd ul. Gruszkowa (gruntowa)	(0,215*6,00*2+6,00*6,00*6,00)*0,36	80,546
		2	Zjazd ul. Czereśniowa (gruntowa)	(0,215*6,00*2+6,00*6,00*6,00)*0,36	80,546
1	70	KNR 201-02-14-03-00	Dodatek za każde 0,5 km transportu wywrotkami 5 Mg po drogach utwardzonych gruntu kat 1-2 wsp 8	m ³	161,093
1	80	KNR 231-04-02-04-00	Ława pod krawężnik betonowa z oporem	m ³	12,461
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1		170,00*0,06	10,200
		2	Na zjazdach w Gruszkowej i Czereśniową	1,57*6,00*2*0,06*2	2,261
1	90	KNR 231-04-03-03-00	Krawężnik betonowy wystający 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	metr	207,680
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1		170,00+1,57*6,00*2*2	207,680
1	100	KNR 231-01-04-05-00	Warstwa odsączająca w korycie, zagęszczenie mechaniczne grub 10 cm	m ²	161,930
1	110	KNR 231-01-14-05-00	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego grub 15 cm	m ²	161,093
1	120	KNR 231-01-14-07-00	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego grub 8 cm	m ²	161,093
1	130	KNR 231-10-04-06-00	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznej	m ²	1628,550
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Od wjazdu do Aquanetu	(6,10+6,00)/2*(235,00-88,00)+(6,00+10,80)/2*88,00	1628,550
1	140	KNR 231-10-04-07-00	Skropienie nawierzchni asfaltem	m ²	1789,643
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1		1628,55	1628,550
		2	Zjazdy	161,093	161,093
1	150	KNR 231-03-10-05-00	Nawierzchnia grysowo-asfaltowa warstwa ścieralna grub 3 cm	m ²	1789,643
1	160	KNR 231-03-10-06-00	Nawierzchnia grysowo-asfaltowa warstwa ścieralna - dodatek za 1 cm wsp 2	m ²	1789,643
1	170	KNR 231-14-06-02-00	Regulacja pionowa ulicznych kraterów ściekowych	szt	4,000
1	180	KNR 231-14-06-03-00	Regulacja pionowa włazów kanalnych	szt	8,000