

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa jednostronnego chodnika w ciągu ul. Nadleśnej w m. Krosno

Inwestor : Gmina Mosina
Pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina

Wykonawca :

Adres :

Wartość kosztorysowa robót : zł

Podatek VAT % : zł

Wartość robót ogółem : zł

Słownie :

Budowa jednostronnego chodnika w ciągu ul. Nadleśnej w m. Krosno

WIODĄCE NARZUTY I STAWKI KOSZTORYSU

Stawka roboczogodziny R-g : zł / r-g

Narzut kosztów pośrednich Kp : % od Robocizny [Kp_R] + % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku Z : % od (R + Kp_R) + % od (M) + % od (S + Kp_S)

Poziom cen :

KOSZTORYS OFERTOWY

Str: 1

Lp.	Nr Sp.Tech.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jedn.	Wartość zł
1	01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Kod CPV : 451 11200-0				
1.1	01.01.01	WYZNACZENIE TRASY I PKT. WYSOKOŚCIOWYCH Kod CPV : 451 11200-0				
1	01.01.01	Geodezyjne wytyczenie projektowanej osi i punktów wysokościowych, wytyczenie granic pasa drogowego Kod CPV : 451 11200-0	0,380	km		
1.2	01.02.02	ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU Kod CPV : 451 11200-0				
2	01.02.02	Mechaniczne usunięcie w-wy humusu zmiennej grub. średnio 10cm Kod CPV : 451 11200-0	150,000	m2		
3	01.02.02	Transport humusu wraz z załadunkiem i rozładunkiem na odległość do 10km Kod CPV : 451 11200-0	15,000	m3		
1.3	01.02.04	ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG Kod CPV : 451 11200-0				
4	01.02.04	Rozebranie nawierzchni z płytek betonowych Kod CPV : 451 11200-0	10,000	m2		
5	01.02.04	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej Kod CPV : 451 11200-0	14,000	m2		
6	01.02.04	Rozebranie obrzeży betonowych 8x30cm Kod CPV : 451 11200-0	10,000	m2		
7	01.02.04	Wywiezienie materiałów z rozbiórek / gruzu z załadunkiem i rozładunkiem na odległość do 10km wraz z kosztami utylizacji Kod CPV : 451 11200-0	2,000	m3		
1.4	01.03.02	UŁOŻENIE RUR OSŁONOWYCH DLA ZABEZPIECZENIA KABLI Kod CPV : 451 11200-0				
8	01.03.02	Ręczne kopanie rowów dla kabli w gruncie kat.III, przy szerokości dna wykopu do 0,4 m i głębokości rowu 0,8 m Kod CPV : 451 11200-0	136,000	m		
9	01.03.02	Układanie w wykopie rur ochronnych dwudzielnych o średnicy 110 mm (zabezpieczenie istn. infrastruktury elektrycznej na zjazdach) Kod CPV : 451 11200-0	25,000	m		
10	01.03.02	Układanie w wykopie rur ochronnych dwudzielnych o średnicy 110 mm (zabezpieczenie istn. infrastruktury teletechnicznej na zjazdach) Kod CPV : 451 11200-0	111,000	m		
11	01.03.02	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości: do 0.4 m grub. 0,1m Kod CPV : 451 11200-0	136,000	m		

Budowa jednostronnego chodnika w ciągu ul. Nadleśnej w m. Krosno

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.4. UŁOŻENIE RUR OŚLONOWYCH DLA ZABEZPIECZENIA KABLI

Str: 2

Lp.	Nr Sp.Techn.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jedn.	Wartość zł
12	01.03.02	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kat.III, przy szerokości dna wykopu do 0,4 m (materiał z dokopu) Kod CPV : 451 11200-0	136,000	m		
13	01.03.02	Wywiezienie nadmiaru materiału z wykopów z załadunkiem i rozładunkiem na odległość do 10km wraz z kosztami utylizacji Kod CPV : 451 11200-0	19,500	m3		
1.5	01.04.01	REGULACJA WŁAZÓW STUDZIENEK I SKRZYNEK ZAWORÓW Kod CPV : 451 11200-0				
14	01.04.01	Regulacja pionowa: włazów studni kanalizacyjnych Kod CPV : 451 11200-0	1,000	szt		
15	01.04.01	Regulacja pionowa: zaworów Kod CPV : 451 11200-0	8,000	szt		
2	02.00.00	ROBOTY ZIEMNE Kod CPV : 451 11200-0				
2.6	02.01.01	WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I-V KAT Kod CPV : 451 11200-0				
16	02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami wraz z wywozem samochodami na składowisko Wykonawcy i utylizacją gruntu (korytowanie pod projektowane nawierzchnie) Kod CPV : 451 11200-0	368,000	m3		
2.7	02.03.01	WYKONANIE NASYPÓW Kod CPV : 451 11200-0				
17	02.03.01	Formowanie nasypów wraz z zagęszczeniem z gruntu rodzimego Kod CPV : 451 11200-0	24,000	m3		
3	04.00.00	PODBUDOWY Kod CPV : 452 33252-0				
3.8	04.01.01	PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA Kod CPV : 452 33252-0				
18	04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża Kod CPV : 452 33252-0	1 107,000	m2		
3.9	04.03.01	OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH Kod CPV : 452 33252-0				
19	04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie w-w niebitumicznych Kod CPV : 452 33252-0	1 288,000	m2		
3.10	04.04.02	PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ Kod CPV : 452 33252-0				
20	04.04.02	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej stabilizowanej mechanicznie 0/31,5 - warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm Kod CPV : 452 33252-0	324,000	m2		
3.11	04.05.01	ULEPSZONE PODŁOŻE Z MIESZANKI ZWIĄZANEJ STABILIZOWANEJ SPOIWE Kod CPV : 452 33252-0				
21	04.05.01	Warstwa zasadnicza podbudowy z mieszanki związanej stabilizowanej cementem Rm=2,5MPa o grubości po zagęszczeniu 10 cm (z betoniarni) Kod CPV : 452 33252-0	972,000	m2		

Budowa jednostronnego chodnika w ciągu ul. Nadleśnej w m. Krosno

3. PODBUDOWY

3.11. ULEPSZONE PODŁOŻE Z MIESZANKI ZWIĄZANEJ STABILIZOWANEJ SPOIWEW

Str: 3

Lp.	Nr Sp.Tech.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jedn.	Wartość zł
22	04.05.01	Pielęgnacja piaskiem z polewaniem wodą mieszanki związanej stabilizowanej cementem Kod CPV : 452 33252-0	972,000	m2		
4	05.00.00	NAWIERZCHNIE Kod CPV : 452 33252-0				
4.12	05.03.23	NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ Kod CPV : 452 33252-0				
23	05.03.23	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 8 cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowej (chodniki) Kod CPV : 452 33252-0	640,000	m2		
24	05.03.23	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 8 cm - grafitowej, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm (zjazdy) Kod CPV : 452 33252-0	332,000	m2		
5	06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Kod CPV : 452 33252-0				
5.13	06.01.01	UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP I ROWÓW Kod CPV : 452 33252-0				
25	06.01.01	Humusowanie i obsianie trawą przy grubości warstwy humusu 10 cm Kod CPV : 452 33252-0	140,000	m2		
6	08.00.00	ELEMENTY ULIC Kod CPV : 452 33252-0				
6.14	08.01.01	KRAWĘŻNIKI BETONOWE Kod CPV : 452 33252-0				
26	08.01.01	Krawężniki betonowe 15x30 cm - na ławie betonowej z oporem Kod CPV : 452 33252-0	370,000	m		
27	08.01.01	Wykonanie ławy betonowej z oporem pod krawężniki z betonu C12/15 Kod CPV : 452 33252-0	27,800	m3		
6.15	08.03.01	OBRZEŻA CHODNIKOWE BETONOWE Kod CPV : 452 33252-0				
28	08.03.01	Obrzeża betonowe 6x20 cm - na ławie betonowej z oporem (chodnik) Kod CPV : 452 33252-0	385,000	m		
29	08.03.01	Obrzeża betonowe 8x30 cm - na ławie betonowej z oporem (zjazdy) Kod CPV : 452 33252-0	122,000	m		
30	08.03.01	Wykonanie ławy betonowej z oporem pod obrzeża z betonu C12/15 Kod CPV : 452 33252-0	13,500	m3		
7	10.00.00	INNE ROBOTY Kod CPV : 452 33252-0				
7.16	10.01.01	INNE ROBOTY Kod CPV : 452 33252-0				
31	10.01.01	Montaż ławek (z przykręceniem do podłoża) - rodzaj uzgodnić z Zamawiającym Kod CPV : 452 33252-0	2,000	szt		

Budowa jednostronnego chodnika w ciągu ul. Nadleśnej w m. Krosno

7. INNE ROBOTY
7.16. INNE ROBOTY

Str: 4

Lp.	Nr Sp.Techn.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jedn.	Wartość zł
32	10.01.01	Montaż kosza na śmieci Kod CPV : 452 33252-0	1,000	szt		

RAZEM :

--- Koniec wydruku ---