początek projektowanej ulicy Kasprowicza,
krawędź jezdni ul. Kolejowej
km 0+000

OTÓWR NR 1
km 0+050,00

skrzyżowanie prawostronne z ul. Dębową
km 0+131,00

OTÓWR NR 2
km 0+180,00

koniec projektowanej ulicy Kasprowicza
krawędź ul. Torowej
km 0+228,32



Mapa do celów projektowych
Skala 1:500

Nr działki	Powierzchnia ha	Nr księgi wieczystej
1880	0.0060	PO1M/00045097/4
1882	0.0030	28883 S.
1884	0.0030	PO1M/00028892/2
1888	0.0022	PO1M/00019591/6
1892	0.1227	PO1M/00045097/4
1893	0.0420	PO1M/00045097/4
1894	0.0060	47381 S.
1905	0.0040	46874 S.
1907	0.0030	46880 S.

**Kolorem czerwonym zaznaczono punkty osnowy geodezyjnej, która podlegają ochronie. Zgodnie z art. 48 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2010 r., Nr 193, poz. 1287 ze zm.), kto (...) niszczy, uszkadza i przemieszcza znaki geodezyjne (...) podlega karze grzywny".*

Województwo: wielkopolskie
Powiat: poznański
Nazwa jedn. ewid.: Mosina
Identyfikator jedn. ewid.: 302110_4
Nazwa obr. ewid.: Mosina
Identyfikator obr. ewid.: 302110_4.0001
Miejscowość: Mosina
Arkusz: 35
Sekcja: 6.173.11.01.2.2; 6.174.11.21.4.4
KERG: GKG.4141.15\13.2016

Układ współrzędnych prostokątnych płaskich	2000
Układ wysokości	Kronsztadt
Służebności nie badano	

zakres aktualizacji

Stan aktualny na dzień: 20 października 2016 r.

REPRODUKCJA WZBRONIONA
Wykonawca:
GEOBIT
Mariusz Skrzypczak
Dymaczewo Stare, ul. Bajera 20
62-050 Mosina, tel. 500 005 584
NIP 7772933416 REGON 300446866

mgr inż. Mariusz Skrzypczak
uprawnienia zawodowe
nr ewidencyjny 7547
Mosina, dnia 05.10.2016 r.
tel. 505 714 547

Nie wykluczka się w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych

Poświadcza się, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

STAROSTA POZNAŃSKI

P.3021.2016 KG.16
(Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu – operatu technicznego)
0 6 -12- 2016
(Data wpisania operatu technicznego do ewidencji materiałów zasobu)
Z up. STAROSTY POZNAŃSKIEGO
Krzysztof Sobczak
(Imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby reprezentującej)
Kierownik Referatu
POGGK w Poznaniu

- jezdnia o nawierzchni z kosyki betonowej bezfazowej, kolor kostki grafit
- chodnik o nawierzchni z kostki betonowej, kolor kostki szary
- ścieżka rowerowa o nawierzchni z kostki betonowej, kolor kostki czerwony (uzupełnienie)
- krawężnik betonowy uliczny 15 x 30 cm na ławie betonowej
- opornik drogowy 12 x 25 cm na ławie betonowej
- ściek przykrawężnikowy szer. 20 cm na ławie betonowej
- przykanalik z rury PVC śr. 200 mm
- wpust uliczny typu ciężkiego wraz ze studzienką ściekową uliczną betonową śr. 500 mm
- kanał deszczowy z rur GRP SN10 Dn 300 mm
- studnia rewizyjna z kręgów bet. śr. 1000 mm wraz z osadnikiem

INWESTOR	JEDNOSTKA PROJEKTOWA
GMINA MOSINA PLAC 20 PAŹDZIERNIKA 1 62-050 MOSINA	PRACOWNIA PROJEKTOWA ELIZA JANKOWSKA 62-053 DRUŻYNA, UL. PIASKOWA 29

TEMAT: **Budowa ulicy Kasprowicza polegająca na jej utwardzeniu wraz z odwodnieniem w m. Mosina**

RYSUNEK: PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

STANOWISKO	IMIĘ I NAZWISKO	UPRAWNIENIA	PODPIS
Projektant	mgr inż. Eliza Jankowska	WKP/0250/PWOD/07	
	mgr inż. Maciej Fajfer	WKP/0296/POOD/09	
	mgr inż. Ireneusz Szajerka	KUP/0069/POOS/06	
	mgr inż. Bartłomiej Rurek	WKP/0339/PWOS/10	

STADIUM	BRANŻA	DATA OPRACOWANIA	SKALA	NR RYS.
PB-W	DROGOWA/SANITARNA	CZERWIEC 2018	1:500	2