



Szczegół konstrukcyjny A



gr. 8cm	kośćka z betonu wibroprasowanego (koloru czerwonego)
gr. 3cm	podsyпка cementowo-piaskowa (1:4)
gr. 10cm	w-wo podbudowy zasadniczej z mieszanki związanej słab. cementem (mieszanką z betoniarni) o Rm=2,5MPa

Szczegół konstrukcyjny B



gr. 8cm	kośćka z betonu wibroprasowanego (koloru szarego)
gr. 3cm	podsyпка cementowo-piaskowa (1:4)
gr. 10cm	w-wo podbudowy zasadniczej z mieszanki związanej słab. cementem (mieszanką z betoniarni) o Rm=2,5MPa

Pracownia Projektowa EKODROGA		INWESTOR		
Robert Salomon		Gmina Mosina		
ul. Piasta 4/16, 62-025 Kozłozyn Wlkp. NIP 972-061-15-87 REGON 301329715 tel.: 665 341 470 e-mail: robert.salomon@nleria.pl		Pl. 20 Października 1 62-050 Mosina		
TEMAT: Budowa jednostronnego chodnika w ciągu ulicy Leśnej na odcinku od przejazdu kolejowego do końca zabudowy mieszkaniowej w miejscowości Krosno				
RYSUNEK: Szczegóły konstrukcyjne			NR 5	
STANOWISKO	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIENI I SPECJALNOŚĆ	DATA	PODPIS
PROJEKTANT	MGR INŻ. ROBERT SALOMON	WK/P/0235/POOD/06 DROGOWA	07.2018	
SPRAWDZAJĄCY	MGR INŻ. DORIAN PIECHOWIAK	WK/P/0296/POOD/12 DROGOWA	07.2018	
BRANŻA DROGOWA	STADIUM PB/PW	ROK OPRACOWANIA 2018	NR UMOWY JK.4.27.2017.MP z dnia 23.10.2017	SKALA 1:10