ROZLICZENIE POMIESZCZEŃ PIĘTRA I		
Nr	**Pomieszczenie**	Powierzchnia [m²]
2.1	Klatka schodowa	16,00
2.2	Korytarz	29,55
2.3	Winda	2,98
2.4	Korytarz	101,44
URZĄD STANU CYWILNEGO		
2.5	Pokój biurowy	13,58
2.6	Pokój biurowy	21,71
2.7	Pokój biurowy	14,02
2.8	Archiwum	14,11
	SUMA	**63,42**
2.9	WC dla mężczyzn	7,40
2.10	WC dla kobiet	11,57
2.11	Klatka schodowa	18,12
REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH I DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ		
2.12	Pokój biurowy (dział gospodarczy)	18,31
2.13	Archiwum	5,51
2.14	Pokój biurowy (kierownik)	14,03
2.15	Pokój biurowy (meldunki)	18,62
2.16	Pokój biurowy (dowody)	27,21
	SUMA	**83,68**
2.17	Radca prawny	16,15
2.18	Sala narad na 25 os.	37,55
ZESPÓŁ INFORMATYKÓW		
2.19	Pokój biurowy	13,03
2.20	Serwer	9,15
	SUMA	**22,18**
2.21	Kuchnia	5,48
BIURO OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW		
2.22	Pokój biurowy	20,71
2.23	Zaplecze	15,02
	SUMA	**35,73**
RAZEM		**451,25**

LEGENDA		
K1	Zestaw "K1" biurowy złożony z 2x230V/DATA, 2x16A/230V, 4xRJ45	
P1	Puszka podłogowa 8 modułów metalowa uchylna złożona z 2x230V/DATA, 2x16A/230V, 4xRJ45	
	Gniazdo podtynkowe bryzgoszczelne 230V 1x2	
	Gniazdo podtynkowe 230V 1x4	
K2	Zestaw "K2" złożony z 2x230V/DATA, 1x16A/230V, 2xRJ45	
GWP	Główny wyłącznik pożarowy	
RG1	Rozdzielnia elektryczna	
	Wypust kablowy	

LEGENDA:

- istniejące ściany
- projektowane ściany
- ściany do rozbiórki

INWESTOR	JEDNOSTKA PROJEKTOWA
GMINA MOSINA PLAC 20 PAŹDZIERNIKA 1 62-050 MOSINA	PRACOWNIA PROJEKTOWA ELIZA JANKOWSKA 62-053 DRUŻYNA, UL. PIASKOWA 29

TEMAT	ADAPTACJA BUDYNKU PO OŚRODKU ZDROWIA NA URZĄD		
RYSUNEK	RZUT PIĘTRA I - SIŁA		
STANOWISKO	IMIĘ I NAZWISKO	UPRAWNIENIA	PODPIS
Projektant	mgr inż. Andrzej Kuroczycki Saniutycz	WKP/0131/POOE/06	
Sprawdzający	mgr inż. Bohdan Kuroczycki Saniutycz	45/80/Pw	
Projektant			
Sprawdzający			

STADIUM	BRANŻA	DATA OPRACOWANIA	SKALA	NR RYS.
PB-W	ELEKTRYCZNA	LUTY 2018	1:100	E02