

PRZEDMIAR ROBÓT

CPV: 45233260-9 Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych

Budowa: Budowa chodnika w pasie drogowym drogi gminnej w miejscowości Żabinko
Obiekt: Etap I - odcinek chodnika w kierunku Sowinek
Rodzaj robót: Roboty drogowe
Lokalizacja: Żabinko, gmina Mosina
Inwestor: Gmina Mosina
Pl.20 Października 1
62-050 Mosina
Opracował: Biuro Kosztorysowe DELTA
Robert Wawrzyniak
62-050 Mosina, ul.Pożegowska 27A

Przedmiar sporządził:

Data opracowania przedmiaru: 01-04-2019

SPIS DZIAŁÓW
PRZEDMIAR ROBÓT

CPV: 45233260-9 Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych

Budowa: Budowa chodnika w pasie drogowym drogi gminnej w miejscowości
Żabinko

Obiekt: Etap I - odcinek chodnika w kierunku Sowinek

Rodzaj robót: Roboty drogowe

Lokalizacja: Żabinko, gmina Mosina

Zamawiający: Gmina Mosina
Pl.20 Października 1
62-050 Mosina

PRZEDMIAR

Strona 1

SYKAL

DZIAŁ

N A Z W A D Z I A Ł U

- 1 Roboty przygotowawcze**
 - 2 Roboty ziemne**
 - 3 Krawężniki, obrzeża**
 - 4 Podbudowy i nawierzchnie**
 - 4.1 Chodnik*
 - 4.2 Wjazdy do posesji*
 - 5 Zieleń**
 - 6 Inne zagadnienia**
-

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NUMER ST	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
4.1 Chodnik						
4.1	7	KNR 231-01-03-04-00	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat 1-4	m ²	523,25
		<i>Lp Nazwa</i> 1		<i>Obliczenie ilości</i> 523,25		523,25
4.1	8	231-01-09-03-00 - 231-01-09-04-00 x 2	D-04.05.01	Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa grub 10 cm	m ²	523,25
		<i>Lp Nazwa</i> 1		<i>Obliczenie ilości</i> 523,25		523,25
4.1	9	KNR 231-05-11-03-00	D-05.03.23	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr.4 cm. Kostka dwuteownik w kolorze szarym	m ²	523,25
		<i>Lp Nazwa</i> 1		<i>Obliczenie ilości</i> 1,50*(393,0-(6,0+3,5+5,0+5,0+6,0+3,5+4,5+5,0+6,5+4,5))+0,50*4,0+1,50*4,0		523,25
4.2 Wjazdy do posesji						
4.2	10	KNR 231-01-03-04-00	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat 1-4	m ²	149,00
		<i>Lp Nazwa</i> 1		<i>Obliczenie ilości</i> 149,0		149,00
4.2	11	231-01-09-03-00 + 231-01-09-04 x 3	D-04.05.01	Podbudowa betonowa z betonu C8/10 grub 15 cm	m ²	149,00
		<i>Lp Nazwa</i> 1		<i>Obliczenie ilości</i> 149,0		149,00
4.2	12	KNR 231-05-11-03-00	D-05.03.23	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr.4 cm. Kostka dwuteownik w kolorze grafitowym	m ²	149,00
		<i>Lp Nazwa</i> 1		<i>Obliczenie ilości</i> 2,50*(6,0+3,5+5,0+5,0+6,0+3,5+4,5+5,0+6,5)+0,5*2,0*4,0+5,0*4,5+0,5*1,0*1,0*2*10		149,00
5 Zieleń						
5	13	KNR 201-05-10-01-00	D-06.01.01	Humusowanie z obsianiem trawą przy grubości humusu 5 cm	m ²	170,00
		<i>Lp Nazwa</i> 1 Wzdłuż krawężnika drogowego 15x30		<i>Obliczenie ilości</i> 0,40*(25,0+43,0+23,5+25,5+33,0+28,5+13,0+23,5+27,0+57,0+29,0)		131,20
		2 Przy przejściu dla pieszych		1,50*(15,0+2,0+1,5+5,0+3,0)-0,95		38,80
6 Inne zagadnienia						
6	14	KNR 231-14-06-04-00	D-03.02.01a	Regulacja pionowa studzienki zaworu wodociągowego	szt	2,00
		<i>Lp Nazwa</i> 1		<i>Obliczenie ilości</i> 2		2,00
6	15	KNR 231-12-06-04-00	D-05.03.23	Przełożenie nawierzchni istniejącego chodnika (regulacja wysokościowa) z kostki brukowej betonowej z wykonaniem niezbędnej podsypki cementowo-piaskowej i podbudowy	m ²	5,00
		<i>Lp Nazwa</i> 1		<i>Obliczenie ilości</i> 5,0		5,00

KOSZTORYS OFERTOWY

CPV: 45233260-9 Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych

Budowa: Budowa chodnika w pasie drogowym drogi gminnej w miejscowości Żabinko

Obiekt: Etap I - odcinek chodnika w kierunku Sowinek

Rodzaj robót: Roboty drogowe

Lokalizacja: Żabinko, gmina Mosina

Zamawiający: Gmina Mosina
Pl.20 Października 1
62-050 Mosina

KOSZTORYS

Strona 1

		SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ		JEDN MIARY	IŁOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
DZ	POZ						
1 Roboty przygotowawcze							
1	1	KNR 201-01-19-03-00	D-01.01.01				
		Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym		km	0,39
2 Roboty ziemne							
2	2	201-02-06-04-10 + 201-02-14-04-10 x 9	D-02.01.01				
		Roboty ziemne polegające na wykorytowaniu pod konstrukcję projektowanej nawierzchni. Załadunek i wywóz ziemi wraz z ewentualną opłatą za składowanie. Odległość wywozu określi Oferent		m³	290,80
2	3	KNR 201-05-01-01-00	D-02.01.01				
		Zasypywanie gruntem z wykopów przestrzeni pomiędzy chodnikiem a krawężnikiem drogowym		m³	52,48
3 Krawężniki, obrzeża							
3	4	KNNR N006-04-03-03-00	D-08.01.01				
		Krawężnik betonowy wystający i obniżony 15x30 cm wraz z wykonaniem ławy betonowej z C12/15 (0,07 m3/mb) na podsypce cementowo-piaskowej		metr	389,00
3	5	KNNR N006-04-03-03-00	D-08.01.01				
		Krawężnik betonowy wtopiony 10x25 cm wraz z wykonaniem ławy betonowej z C12/15 (0,06 m3/mb) na podsypce cementowo-piaskowej		metr	117,00
3	6	KNNR N006-04-03-03-00	D-08.03.01				
		Obrzeża betonowe 6x20 cm wraz z wykonaniem ławy betonowej z C12/15 (0,05 m3/mb) na podsypce cementowo-piaskowej		metr	682,00
4 Podbudowy i nawierzchnie							
4.1 Chodnik							
4.1	7	KNR 231-01-03-04-00	D-04.01.01				
		Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat 1-4		m²	523,25

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
4.1	8	231-01-09-03-00 - D-04.05.01 231-01-09-04-00 x 2 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa grub 10 cm	m ²	523,25
4.1	9	KNR 231-05-11-03-00 D-05.03.23 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr.4 cm. Kostka dwuteownik w kolorze szarym	m ²	523,25
4.2	<i>Wjazdy do posesji</i>					
4.2	10	KNR 231-01-03-04-00 D-04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat 1-4	m ²	149,00
4.2	11	231-01-09-03-00 + D-04.05.01 231-01-09-04 x 3 Podbudowa betonowa z betonu C8/10 grub 15 cm	m ²	149,00
4.2	12	KNR 231-05-11-03-00 D-05.03.23 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr.4 cm. Kostka dwuteownik w kolorze grafitowym	m ²	149,00
5	Zieleń					
5	13	KNR 201-05-10-01-00 D-06.01.01 Humusowanie z obsianiem trawą przy grubości humusu 5 cm	m ²	170,00
6	Inne zagadnienia					
6	14	KNR 231-14-06-04-00 D-03.02.01a Regulacja pionowa studzienki zaworu wodociągowego	szt	2,00
6	15	KNR 231-12-06-04-00 D-05.03.23 Przełożenie nawierzchni istniejącego chodnika (regulacja wysokościowa) z kostki brukowej betonowej z wykonaniem niezbędnej podsypki cementowo-piaskowej i podbudowy	m ²	5,00
OGÓŁEM KOSZTORYS					