Uwaga:

1) **Przy skrzyżowaniach i zbliżeniach projektowanego okablowania telekomunikacyjnego z istniejącym uzbrojeniem podziemnym wszelkie prace wykonywać wyłącznie ręcznie.**
2) **Prace w pobliżu sieci gazowej - bez użycia sprzętu mechanicznego, z zachowaniem szczególnej ostrożności -należy zachować odstęp min. 0,5m.**
3) **Przejścia projektowanych kabli telekomunikacyjnych pod wjazdami do posesji oraz skrzyżowania z istn. uzbrojeniem - zabezpieczyć rurą osłonową DVK 110 Arot, natomiast kable istniejące nie podlegające przebudowie zabezpieczyć rurą osłonową dwudzielną typu A110PS.**

LEGENDA

- elementy istniejące - branża telekomunikacyjna
- elementy projektowane - branża telekomunikacyjna
- elementy likwidowane (przebudowa) - branża telekomunikacyjna
- elementy istniejące - pozostałe branże

JEDNOSTKA PROJEKTOWA	Zachodnie Centrum Konsultingowe EURO INVEST Sp. z o.o. ul. Sikorskiego 111 / 307 Park 111, 66 - 400 Gorzów Wlkp. tel. 0-95 720 89 99 , fax. 0-95 720 89 98
INWESTOR	GMINA MOSINA Plac 20 Października 1, 62-050 Mosina
TEMAT	Budowa ulicy Wodnej, Kopernika, Wysokiej, Czarnokurz, Leśnej oraz Świerkowej wraz z odwodnieniem w miejscowości Mosina
FAZA	PROJEKT BUDOWLANY
BRANŻA	TELEKOMUNIKACYJNA

Funkcja	Imię i nazwisko	Uprawnienia	Data	Podpis
PROJEKTANT	mgr inż. Marek Stangreczak	upr. budowlane nr WKP/0319/POOT/09	11.2008	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Tomasz Fabian	upr. budowlane nr 1862/00/U	11.2008	

RYSUNEK	PLAN SYTUACYJNY		
DATA: 11.2008	SKALA: 1:500	NR: 1.	ARKUSZ: 3.

MOSINA: przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej i elektroenergetycznej

Usunięcie kolizji - branża telekomunikacyjna

ENERGO TEL PROJEKT®

2009-08

Skala	Projektował:	M. Stangreczak
1:500	Kreślił:	B. Ulbrich
	Sprawdził:	T. Fabian

Symbol obiektu: ETP-**0407**

Rysunek nr: **1**

Arkusz: / Arkuszy: **3/5**