ROZLICZENIE POMIESZCZEŃ PRZYZIEMIA

Nr	Pomieszczenie	Pow.(m2)	Podłoga	Ściana	Sufit
1	Wiatrołap	3,72	granitogres	malowanie emulsyjnie	sufit podwieszany kasetonowy
2	Hall	28,69	granitogres	malowanie emulsyjnie	sufit podwieszany kasetonowy
3	Kotłownia	12,12	pos. betonowa	malowanie emulsyjnie	sufit podwieszany kasetonowy
4	Skład opału	7,24	pos. betonowa	malowanie emulsyjnie	sufit podwieszany kasetonowy
5	Kuchnia	14,89	pl. ceramiczne	do wys. 2 m glazura	płyta G-K wodoodporna
				powyżej malowane	
6	Zmywalnia	2,72	pl. ceramiczne	do wys. 2 m glazura	płyta G-K wodoodporna
				powyżej malowane	
7	Pomieszczenie porządkowe	3,46	pl. ceramiczne	do wys. 2 m glazura	płyta G-K wodoodporna
				powyżej malowane	
8	WC dla osób niepełnosprawnych	4,50	pl. ceramiczne	do wys. 2 m glazura	płyta G-K wodoodporna
				powyżej malowane	
9	WC dla mężczyzn	2,75	pl. ceramiczne	do wys. 2 m glazura	płyta G-K wodoodporna
				powyżej malowane	
10	WC dla kobiet	2,75	pl. ceramiczne	do wys. 2 m glazura	płyta G-K wodoodporna
				powyżej malowane	
11	Szatnia	7,70	granitogres	malowanie emulsyjnie	sufit podwieszany kasetonowy
	Suma	90,54		-	-
12	Ganek wejściowy + pochylnia	13,10	terazzo	-	-
13	Taras	4,33	terazzo	-	-
	RAZEM	107,97		-	-



SYMBOL		OPIS
TB	–	Projektowana tablica świetlicy
A	A	Oprawa "Pacific" TCW216 2xTL-D36 HFP PI 66 "PHILIPS"
B1	B1	Oprawa "Fugato" FBS261 2xPL-C/426W/840 HFP PI WH +ZBS261 FRG-C "PHILIPS"
B2	B2	Oprawa "Fugato" FBS261 1xPL-C/418W/840 HFP PI WH +ZBS261 PG IP44 "PHILIPS"
C	C	Plafoniera "SATURN" 2x18W "LENA"
D	D	Oprawa "PILAR MINI" 1x50 IP54 "LENA"
E	E	Oprawa awaryjna "POXAR 3" "LENA"
		Łącznik pojedyńczy
		Łącznik schodowy

UKŁAD SIECIOWY ODBIORCY TN-S

SYSTEM OCHRONY OD PORAŻEŃ SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA zgodny z PN-HD 60364-4-41

Branża elektryczna

instalacje oświetlenia - rzut parteru